

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Praha

nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎ 221 621 111

231.2 A/20

Č.j.: 100/ 46267/2006

Vyřizuje: Jana Chudá

☎ 221 621 451

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 31.10.07
Městský úřad Brandýs n. Lab. - Stará Boleslav
detašované pracoviště Praha
odbor životního prostředí

V Praze dne 22.12.2006

Věc: povolení nakládání s vodami § 8 a zřízení vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) stavebníku, kterým je **Obec Nová Ves**, IČO 00 24 05 32, OKEČ 751100, se sídlem Nová Ves 250 63 Mratín v souladu s § 106 a po provedeném řízení podle ust. § 115 vodního zákona

p o v o l u j e

a) nakládání s vodami podle § 8, odst. 1, písm. c) vodního zákona:

vypouštění odpadních vod z obecní ČOV do Zlonínského potoka, č.hydrologického pořadí 1-05-04-033, ř. km. 3,8, v množství:

$\varnothing 2,1 \text{ l.s}^{-1}$, max. $6,5 \text{ l.s}^{-1}$, $5,5 \text{ tis. m}^3.\text{měsíc}^{-1}$, $65,5 \text{ tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$,

Toto povolení se omezuje do 31. 10.2016

b) provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1) vodního zákona:

Čistírna odpadních vod, přeložku vodovodu a kanalizace,

na pozemcích parc.č.4/1 a 3 v k.ú. Nová Ves u Prahy.

Účel díla: zneškodňování odpadních vod v obci Křenek. *NOVÁ VES*

Stručný popis projektu:

Jedná se mechanicko-biologická ČOV pro 1200 EO. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny z čerpací stanice, která bude osazena 2 ks čerpadel s řezacím zařízením,

vstupním potrubím DN 100 , kde je osazen indukční průtokoměr DN 65. Biologický stupeň ČOV je navržen jako dvoulinkový. Každá linka bude složena ze 3 selektorových nádrží, denitrifikační nádrže, aktivační nádrže s jemnobublinným provzdušňovacím systémem a dosazovací nádrže. Přebytečný kal bude uskladněn v kalových nádržích aerobně stabilizován a odvážen na skládku. Odpadní kanál DN 300, délky 11,2m bude napojen do stávajícího výústního objektu od stávající ČOV. Bezpečnostní přeliv DN 300 dl.10,5m z čerpací stanice bude zaústěn do odpadního kanálu. Měření množství vypouštěných OV bude v měrném žlabu. Součástí stavby je přeložka stávající splaškové kanalizace DN300 v délce 34,4m a vodovodního řadu D160 v 34,7m.

Umístění díla v souřadnicích: X = 1029513.78 Y=732697.70

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Jaroslavem Knotkem v 6/2006.

Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace kterou zpracovala firma Projekt IV- Ing. Jaroslav Knotek, Roháčova 25, Praha 3 v 6/2006 pod č. zak 138/06. Pro stavebníka ověřené vyhotovení dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2. Stavba se nesmí dotknout zájmů sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, bude zajištěna stabilita sousedních nemovitostí a případná omezení s nimi budou předem projednána.
3. Škody, prokazatelně vzniklé stavbou uhradí stavebník podle platných předpisů.
4. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy, ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8.9.2006 pod č.j.ber/1325, Telefonica O₂ ze dne 22.8. 2006 pod č.j. 144035/06/CMB/M00.
5. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
8. Po ukončení stavby požádá stavebník o kolaudační řízení a zkušební provoz ČOV, dle §79 stavebního zákona. Ke kolaudačnímu řízení předloží veškeré doklady tak, jak stanoví § 30 a § 31 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., ze dne 29. 5. 1998, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření stavby, geometrického plánu ČOV, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, dokladu o zkoušky nepropustnosti kanal. potrubí, jednotlivých částí a nádrží ČOV, provozního

řádu kanalizace a ČOV, tlakové zkoušky vodovodu, dokladu o nezávadném způsobu likvidace kalů a shrabků z ČOV, revize el. zařízení ČOV, smlouvu o odborném provozování ČOV, dokladu o nezávadném uložení stavebního odpadu a vytěžené zeminy, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu.

9. Stavba bude dokončena 12/2008
10. Při stavbě prováděné v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství bude důsledně prováděno hutnění záhozu a neprodleně úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady.
11. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k prodejnám, domovním vstupům, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, jističům el. vedení, veřejným telefonním stanicím, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě.
12. Výkopy budou ohrazeny alespoň ze strany kde je provoz a v době noční osvětleny. Pro chodce budou provedeny řádně označené přechody, popřípadě lávky. Stavba bude realizována oprávněnou firmou, která bude zdejšímu odboru nahlášena.
13. Přebytečný výkopek, trubní a ostatní materiál potřebný při pracích toho druhu, bude stavebník ukládat na vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačním území.
14. Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodního toku výkopovým nebo stavebním materiálem nebo ropnými látkami. Před, během ani po ukončení stavby nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu vodního toku.
15. Stávající výústní objekt bude upraven tak, že vyčnívající část potrubí do toku bude odstraněna.
16. Kolaudaci ČOV bude předcházet zkušební provoz. Ke zkušebnímu provozu bude zdejšímu odboru předložen provozní řád ČOV, odsouhlasený ČIŽP OI Praha.
17. Součástí tohoto povolení nejsou: provozní domek, terénní úpravy, zeleň, oplocení, elektropřípojka, komunikace, vodovodní přípojka, o jejich povolení je třeba požádat místně příslušný stavební úřad.
18. Po ukončení stavby bude terén uveden do původního stavu.
19. Hodnoty znečištění vypouštěného do Zlonínského potoka (emisní limity) se stanoví takto:

ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/r
BSK ₅	15	40	0,8
CHSK _{CR}	70	100	3
NL	15	30	0,8

20. Vzorky pro zjištění kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV budou odebrány s minimální četností 1 x za 1 měsíc. Kontrola provozu ČOV bude sledována pomocí dvouhodinových směsných vzorků získaných sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut a to na přítoku a odtoku z ČOV..
21. Rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř dle přísl. platných technických norem, (BSK₅ dle ČSN EN 1899-1, NL dle ČSN EN 872, CHSK_{cr} dle TNV 75 7520).

22. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
23. Mimo limitované hodnoty budou sledována ukazatele N-NH_4 (dle ČSN EN 11732, ČSN ISO 7150-2), N-NO_3 (dle ČSN EN ISO 13395) a $\text{P}_{\text{celk.}}$ (dle ČSN EN ISO 6878)
24. Výsledky rozborů budou vyhodnoceny každoročně ve všech sledovaných ukazatelích a 1 x ročně budou písemně předkládány a zasílány zdejšímu odboru včetně výsledku měření. Vyhodnocení se provede výpočtem průměrných přípustných hodnot a stanovením max. a minim. hodnot za sledované období na koncentrace zbytkového znečištění a látkové bilance za posledních 12 měsíců.
25. Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do Zlonínského potoka zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
26. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací.
27. K žádosti o uvedení ČOV do zkušebního provozu bude předloženo vyhodnocení zkušebního provozu odsouhlasené správcem povodí tj. Povodí Labe státní podnik.
28. Stávající ČOV bude fungovat až do uvedení nové ČOV do provozu.

Odůvodnění

- I. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 29.9.2006 pod čís. jednacím 01811/06/SÚ/2, které vydal stavební úřad OÚ Líbeznice.
- II. Dodržení podmínek územního rozhodnutí podle § 120, odst. 2 stavebního zákona ověřil stavební úřad dne 27.9.2006, č.j. 01811/06/SÚ/3.
- III. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhl. Č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady.
- IV. K uvažovanému nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla se vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení:
ČEZ Distribuce a.s., Telefónica O 2, Czech Republic a.s., ZVHS oblast Labe, Mladá Boleslav, Květoslav Kostka, JUDr. Jaromír Junek, Marie Junková a Petr Venzera.
- V. K uvažovanému nakládání s vodami nebo povolení stavby vodního díla se vyjádřily tyto organizace a dotčené orgány státní správy:
Odbor územního rozvoje a památkové péče, MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, RWE Transgas Net, a.s., KHS Středočeského kraje, KÚ Stč.kraje, VaK Zápy s.r.o
- VI. Výsledek vodoprávního řízení:
O povolení nakládání s vodami a povolení stavby výše uvedené požádal stavebník tj. Obec Nová Ves dne 22.8.2005.